

Datenblatt Verteilerfeldrahmen für 6 x Keystone-Modul und 6 x Koaxkupplung



Verteilerfeldrahmen für die Installation in der Zentrale

- zur Aufnahme von bis zu 6 Keystone-Modulen
- sowie 6 Koaxkupplungen (enthalten)
- für Aufputz- oder Hutschienenmontage
- mit integrierter Kabelabfangung
- B x H x T: ca. 226,5 x 49,5 x 52 mm

Fabrikat: homeway

Bestellnummer: HW-VFMU6/6